

PRZEKRÓJ A'

BETON C16/20 GR.10CM ZATARTY NA GŁADKO
IZOLACJA P/WILGOCIOWA: 2/PAPA TERMOZGRZEWALNA
B ETON C8/10 GR.10CM
PIASEK ZAGESZCZANY GR. WARSTWY 20CM



PRZEKRÓJ A

ŚCIANY KOMORY ZAGRUNTOWANE
PREPARATEM BITUMICZNYM
PŁYTY STYROPIANOWE WODOODPORNE GR.~~8CM
KLEJONE DO ŚCIANY ZA POMOCĄ PREPARATU BITUMICZNEGO

DACHÓWKA KARPIÓWKA UŁOŻONA W KORONKĘ
ŁATY DREWNIANE 40/60MM W ROZSTAWIE OSIOWYM CO ~290MM
FOLIA DACHOWA , KONTRŁATY 25/50MM MOCOWANE WZDŁUŻ DO KROKWI
KONSTRUKCJA DREWNIANA-KROKWIE 100/160MM, JĘTKI 60/120MM
IZOLACJA TERMICZNA : PŁYTY STYROPIANOWE GR. CAŁK. 25CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP-PŁYTY KANAŁOWE

POSADZKA CHEMOODPORNA
BETON C 16/20 GR.10CM
IZOLACJA P/ WILGOCIOWA: 2/PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETON C8/10 GR.10CM
PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI, GR. CAŁK. 20CM

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19 lok.1

Nr rej. S49-2/2011
Rev. .....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie

Tytuł rys.: OB.1, 1A, 1B, 1C B UDYNEK KRAT,POMIESZCZENIE EWAKUACJI SKRATEK,POMIESZCZENIE POMP DAWKUJĄCYCH,ROZDZIELNIA
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A, A'

Skala: 1: 50

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY — Nr rys. A4

Branża: ARCHITEKTURA	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant: techn.arch. Irena Szczepanik	322/89/UW		
Projektant: mgr inż.arch. Elżbieta Cegielska	14/88/UW	12. 2012	
Sprawdzający: mgr inż.arch. Marek Szurlej	299/94/UW		