


PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
GLĄDZ CEMENTOWA GR. 5CM, ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ
O OCZKACH 10/10CM, Z Ø6MM
STYROPIAN EPS 100-038 Z WIERZCHNIĄ WARSTWĄ Z PAPY
UFORMOWANY SPADEK 5% -GR. WARSTWY 10~50CM
IZOLACJA PAROSZCZELNA: 1/ PAPA TERMOZGRZEWALNA
PŁYTA ŻELBETOWA GR.15CM

PRZEKRÓJ B

PŁYTKI TYPU GRES KLEJONE DO PODŁOŻA BETONOWEGO
BETON C16/20 GR.10CM
IZOLACJA P/ WILGOCIOWA : 1/PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁAD BETONOWY C8/10 GR.10CM
ZASYPKA PIASKIEM Z ZAGĘSZCZENIEM DO Is=0.98



DACHÓWKA KARPIÓWKA UŁOŻONA W KORONKĘ
ŁATY DREWNIANE 40/60MM W ROZSTAWIE OŚIOWYM CO ~290MM
FOLIA DACHOWA , KONTRŁATY 25/50MM MOCOWANE WZDŁUŻ DO KROKWI
KONSTRUKCJA DREWNIANA-KROKWIE 100/160MM, JĘTKI 60/140MM
IZOLACJA TERMICZNA GR. CAŁK. 25CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP-PŁYTY KANAŁOWE

PRZEKRÓJ C

PŁYTKI GRES KLEJONE DO PODŁOŻA KLEJEM TYPU FLEX
PŁYTA BET C 20/25 GR.15CM ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
DYLATOWANA DYLATACJAMI PEŁNYMI
IZOLACJA P/ WILGOCIOWA: 1/PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETON C8/10 GR.10CM
WYPEŁNIENIE DO POZ. PŁYTY ŻELB.:
PIASEK ZAGĘSZCZANY MECHANICZNIE WARSTWAMI
WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is = 0.98

 Nazwa Inwestycji: Oczyszczalnia ścieków w Kielczewie	BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1		Nr rej. S49-2/2011
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kielczewie dla m. Kościana		Rev.
Około: Oczyszczalnia ścieków w Kielczewie		Skala: 1: 50	
Tytuł rys: OB.27.29/ BUDYNEK WYMIENNIKÓW CIEPŁA, KOTŁOWNIA, TRZON KOMUNIKACYJNY PRZY WKF-ACH (OB. 12/ 1, 12/ 2) PRZEKRÓJ B, PRZEKRÓJ C		Nr rys. A 5	
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Nr uprawnień: 322/89/UW	
Branża: ARCHITEKTURA		Data: 12. 2012	
Projektant: techn.arch. Irena Szczepanik		Podpis: _____	
Projektant: mgr inż.arch. Elżbieta Cegiełska		Podpis: _____	
Sprawdzający: mgr inż.arch. Marek Szurlej		Podpis: _____	