



OZNACZENIE		O 1	O 2	O 3
SCHEMAT				
		SKRZYDŁA ROZWIERANE I UCHYLNE		OKNO STAŁE
	S	90	120	180
	H	120	150	120
MIN. WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S/m	95	125	185
	H/m	125	155	125
ILOŚĆ		1	1	3

MATERIAŁ: WSKOUDAROWY PCV, WZMOCNIONY KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ,
KOLOR RAM OKIENNYCH - BIAŁY,
PCV BARWIONY W MASIE, SZKLENIE SZKŁEM TERMOIZOLACYJNYM (U = 1.0)

OZNACZENIE		DS 1	DS2
SCHEMAT			
	S	90	120
	H	200	210
MIN. WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S/m	95	125
	H/m	205	215
ILOŚĆ		1 LEWE	1

DRZWI O KONSTRUKCJI STALOWEJ, OCYNKOWANEJ,
Z IZOLACJA TERMICZNĄ MIĘDZY OKŁADZINAMI,
KOLOR ZEWNĘTRZNEGO WYKOŃCZENIA - SZARY,
DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE I BLOKADY SKRZYDEŁ
WSPÓŁCZYNNIK U MAX.- 2.0W/M2K

* OTWORY NALEŻY WYKONAĆ O WYMIARACH ODPOWIEDNICH DLA PRZYJĘTEGO SYSTEMU
* PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY RZECZYWISTE OTWORÓW

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19 lok.1

Nr rej. S49-2/2011
Rev. .....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie

Tytuł rys.
OB.16 PRZEPOMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO, ZAGĘSZCZONEGO WSTĘPNEGO, PRZEFERMENTOWANEGO, WODY TECHNOLOGICZNEJ
RZUT PODZIEMIA POMPOWNI, PROJ. STOLARKA

Skala: 1:50

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY — Nr rys. A1

Branża:	Nr uprawnień	Data	Podpis
ARCHITEKTURA			
Projektant: techn.arch. Irena Szczepanik	322/89/UW	12. 2012	
Projektant: mgr inż.arch. Elżbieta Cegielska	14/88/UW		
Sprawdzający: mgr inż.arch. Marek Szurlej	299/94/UW		