

UWAGI:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY3(4)x1,5 układanymi w korytkach obok inst. siły lub w rurkach elektroinstalacyjnych lub pod tynkiem.
2. Do opraw awaryjnych z inwerterem doprowadzić dodatkowy przewód z przed wyłącznika oświetleniowego.
3. Oprawy instalować na ścianach na wys. 2,5 - 3,0m na ścianie lub na łańcuszkach mocowanych do stropu.
4. Stosować osprzęt szczelny minimum IP44.

BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19			Nr rej.	S49-2/2011
			Rev.	.....
Nazwa Inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana			
Obiekt:	Budynek operacyjny: Ob. 18, 20, 21, 24 Stacja zagęszczania osadu, Stacja odwadniania osadu, Stacja zdozowania polielektrolitu, Rozdzielnia			
Tytuł rys.	Plan instalacji oświetleniowej		Skala:	1:100
Stadium:	PW		Nr rys.	E-12
Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Z. Kowaluk	155/77/Wwm	06.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012	