



RZUT POZIOMY



UWAGI:

- Instalację siły wykonać kablami YKY 1kV układanymi w korytkach stalowych ocynk. mocowanych do barierek.
- Instalację oświetleniową wykonać kablami YKY 3x2.5, 1kV układanymi w korytkach obok inst. siły lub w rurkach z tworzywa mocowanych do barierek.
- Kable sterownicze i sygnalizac. układać w osobnych korytkach obok inst. siły.
- Stosować osprzęt szczelny minimum IP55.
- Oprawy oświetleniowe instalować na wysięgnikach rurowych na wys. ok. 3-3,5m.
- Oprawa sodowa OUS150, 150W.

	BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19		Nr rej.	S49-2/2011	
			Rev.	
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kielczewie dla m. Kościana					
Obiekt: OB.31.32, 33 Zbiornik osadu nadmiernego, Zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego, Zbiornik osadu przefermentowanego					
Tytuł rys. Plan instalacji siły i oświetleniowej					
			Skala: 1:125		
Stadium: PW			Nr rys. E-57		
Branża: elektryczna		Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant: mgr inż. Z. Kowaluk		155/77/Wwm	06.2012		
Sprawdzający: mgr inż. R. Jaworski		274/79/WBPP	06.2012		