



Sz-1, szt.9

1:25



Sz-2, szt.4

1:25



Zestawienie stali zbrojenkowej

Elementy		Nr pręta	Średnica	Ilość prętów		Długość (cm)	Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość			w	ogółem		A-I	A-IIIIN
1.Stup S-1	9	1	14	8	72	415		298.80
		2	8	23	207	110	227.70	
2.Stup S-2	4	1	14	10	40	415		166.00
		3	8	23	92	130	119.60	
Długość wg średnic (m)							347.3	464.8
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0.40	1.21
Masa łączna wg średnic (kg)							137.18	562.41
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							137.2	562.4
Ogółem (kg)							699.6	

Uwaga:


1. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem Nr K01

Beton: C25/30

mrozoodporny F100

Stal zbroj.: A-IIIN i A-I (B500SP)

Otulina: 3cm

		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.		Nr rej. S49-2/2011	
Nazwa inwestycji:		52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1		Rev.	
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kielczewie dla m. Kościana					
Objekt: Obiekt Nr 5/1, 5/2, 9/1, 9/2, 14 - Piaszkowniki z komorą usuwania tłuszczu, osadniki wstępne, płuczka piasku.					
Tytuł rys. Zbrojenie słupów Sz-1 i Sz-2		Skala: 1:25			
Stadium:		Projekt wykonawczy		Nr rys. K05	
Branża:		Konstrukcja budowlana		Nr uprawnień	
Projektant:		mgr inż. Julia Jędrzejczak		178/DOŚ/07	
Sprawdzający:		mgr inż. Adam Ferencz		460/83/WBPP	
				12.2012	